

NO/70/2013

Radom, dnia 2013-06-13

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku laboratoriów mechatronicznych ITeE-PIB, numer sprawy PU/09/2013, do zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o uzupełnienie dokumentacji oraz prośby o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. *Jeżeli przystąpimy do przetargu w konsorcjum czy wymagane środki finansowe lub zdolność kredytowa zapewniająca sfinansowanie realizacji zamówienia mogą być łączone tzn. jeden z wykonawców przedłoży zaświadczenie z banku iż posiada zdolność kredytową w wysokości 300 000,-(trzysta tysięcy) złotych, natomiast drugi będzie posiadał zdolność kredytową w wysokości 700 000,-(siedemset tysięcy) złotych, łącznie 1 000 000,-(jeden milion) czy wówczas będzie spełniony warunek określony w pkt. 4?*

Odpowiedź:

Tak.

2. *Proszę o wyjaśnienie do pkt. F dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej pkt. F.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. od B.1) do B.5), D.1) oraz E.1) i E.2) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Jeżeli posiadamy opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 500.000 zł, czy wymagana jest również polisa odpowiedzialności cywilnej od partnera również na 500.000 zł?*

Odpowiedź:

Nie.

3. *Proszę o przekazanie rysunków detalu i dokładny opis przesuwnej osłony z poliwęglanu, widniejącej na rys. A 11 i w przedmiarze robót poz. 262.*

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił schemat sposobu rozwiązania osłony z poliwęglanu na stronie internetowej pod adresem: <http://bip-itee.radom.pl>.

4. *W nawiązaniu do treści warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia, o których mowa w pkt.V.2) SIWZ (str. 4) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu robót, obejmujących roboty spełniające określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu, w ilości niezbędnej do wykazania spełniania tego warunku tj. **2 robót budowlanych o wartości netto (bez podatku VAT) nie mniejszej niż 2 000 000zł (dwa miliony złotych) każda, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia**, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.*

Odpowiedź:

Tak. Do wykazania spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu wystarcza wskazanie 2 robót budowlanych spełniających wymagania określone przez Zamawiającego.

5. *Prosimy o wyjaśnienie jakie roboty będą odpowiadały swym rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia.*

Czy budowa obiektu dydaktycznego zawierającego pomieszczenia laboratoryjne, wartości inwestycji powyżej 2 000 000 zł (netto) , Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia?

Odpowiedź:

Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie roboty w zakresie budowy budynków obejmujące taki sam lub zbliżony zakres prac (w znaczeniu rodzajów robót), tj. wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji CO, CT, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i teleinformatycznych. Przeznaczenie budynku nie jest brane pod uwagę. Zatem jeżeli budowa wskazanego obiektu dydaktycznego wymagała wykonania wymienionego zakresu prac, to spełnia on wymagania stawiane przez Zamawiającego.

6. *Prosimy o potwierdzenie, że należy uzupełnić kosztorys branży sanitarnej, dział „Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej”, o następujące pozycje (wynikające z dokumentacji, konieczne do wykonania, a nieuwzględnione w przedmiarze):*

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Wartość
3		ELEMENTY DODATKOWE			
126 d.3	kalkulacja własna	Przejścia pożarowe dn25	szt.	2,00	
127 d.3	KNR-W 2- 17 0131-02 analogia	Przeciwpozarowa klapa odcinająca EIS 120 GRYFIX LX-4 Dn 355 (wyposaż. w/g dokument.)	szt.	1,00	
128 d.3	kalkulacja własna	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami izolacyjnymi ppoż	m2	5,50	
129 d.3	kalkulacja własna	Płaszcz z blachy aluminiowej 0,5mm	m2	25,76	

Odpowiedź:

Przedmiar branży sanitarnej, dział „Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej” uzupełnia się następująco:

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Wartość
3		ELEMENTY DODATKOWE			
126 d.3	kalkulacja własna	Przejścia pożarowe dn25	szt.	2,00	
127 d.3	KNR-W 2- 17 0131-02 analogia	Przeciwpozarowa klapa odcinająca EIS 120 GRYFIX CX-4 Dn 355 (wyposaż. w/g dokument.)	szt.	1,00	
128 d.3	kalkulacja własna	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami izolacyjnymi ppoż	m2	2,0	
129 d.3	kalkulacja własna	Płaszcz z blachy aluminiowej 0,5mm	m2	23,00	
130 d.3	KNR-W 2- 17 0131-02 analogia	Przeciwpozarowa klapa odcinająca EIS 120 GRYFIX CX-4 Dn 160	szt.	1,00	

131 d.3	KNR-W 2-17 0131-02 analogia	Przeciwpozarowa klapa odcinająca EIS 120 GRYFIX LX-4 350x250mm	szt.	1,00	
------------	--------------------------------	--	------	------	--

7. W związku z wykluczającymi się zapisami w opisie technicznym „Projektu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji” str. 8 pkt 3.7 „Dla układów wyciągowych należy zaizolować kanał wentylacyjny 1m licząc od spodu podstawy wentylacyjnej” oraz str. 8 pkt 3.8 „Ponadto w obrębie budynku instalację wyciągową izolować 19mm pianką o porach zamkniętych k-flex dukt Alu 20mm.”, prosimy o wyjaśnienie zakresu w jakim mają być izolowane kanały wyciągowych oraz jeżeli będzie to zgodne z odpowiedzią (izolacji kanałów na całym zakresie) prosimy o uzupełnienie kosztorysu branży sanitarnej dział „Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej”, o następujące pozycje (wynikające z dokumentacji, konieczne do wykonania, a nieuwzględnione w przedmiarze):

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Wartość
3		ELEMENTY DODATKOWE			
130 d.3	kalkulacja własna	Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych wyciągowych "Ponadto w obrębie budynku instalację wyciągową izolować 19mm pianką o porach zamkniętych k-flex dukt Alu 20mm"	m2	108,90	

Odpowiedź:

Dla układów wyciągowych należy zaizolować kanał wentylacyjny 1m licząc od spodu podstawy wentylacyjnej oraz **kanały wyciągowe układów wentylacyjnych „LW” i „BW”**, a także piony znajdujące się w szachtach instalacyjnych, pozostałe kanały wyciągowe nie są izolowane.

8. Prosimy o potwierdzenie, że należy zmienić ilości w kosztorysie branży sanitarnej, dział „Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej”, w następujących pozycjach (wynikających z dokumentacji, koniecznych do wykonania, a nieuwzględnionych w przedmiarze):

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość STARA (Przedmiar)	Ilość NOWA (Projekt)
10 d.1	KNR 2-15 0601-01	Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 6,35 mm w instalacjach klimatyzacji	m	99,00	133,00
11 d.1	KNR 2-15 0601-02	Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 9,52 mm w instalacjach klimatyzacji	m	79,00	89,50
12 d.1	KNR 2-15 0601-03	Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 12,70 mm w instalacjach klimatyzacji	m	159,00	210,00
13 d.1	KNR 2-15 0601-03	Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 15,88 mm w instalacjach klimatyzacji	m	81,00	95,50
14 d.1	KNR 2-15 0601-04	Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 19,05 mm w instalacjach klimatyzacji	m	15,00	16,00

15 d.1	KNR 2-15 0601-05	Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 22,22 mm w instalacjach klimatyzacji	m	37,00	46,00
16 d.1	KNR-W 2- 15 0306- 06	Rurociągi miedziane w sztandze o śr.zew. 28,58 mm w instalacjach klimatyzacji	m	31,00	34,00
22 d.1	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.6,35 mm otulinami K-Flex gr.13 mm	m	99,00	133,00
23 d.1	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.9,52 mm otulinami K-Flex gr.13 mm	m	79,00	89,50
24 d.1	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.12,70 mm otulinami K-Flex gr.13 mm	m	159,00	210,00
25 d.1	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.15,88 mm otulinami K-Flex gr.13 mm	m	81,00	95,50
26 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.19,05 mm otulinami K-Flex gr.19 mm	m	15,00	16,00
27 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.22,22 mm otulinami K-Flex gr.19 mm	m	37,00	46,00
28 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.28,58 mm otulinami K-Flex gr.19 mm	m	31,00	34,00
30 d.1	KNR-W 2- 16 0602- 01	Płaszcz ochronne z blachy aluminiowej - rurociągi na dachu	m2	7,00	11,75
31 d.1	KNR-W 2- 15 0112- 05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych - odprowadzenie skroplin	m	10,00	28,00
33 d.1	KNR-W 2- 15 0112- 02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	98,00	120,00
117 d.2	KNR 9-16 0212-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT gr. 20 mm; średnica kanałów do 200 mm	m2 izolacji	92,53	149,06
120 d.2	KNR 9-16 0212-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT gr. 50 mm; średnica kanałów do 650 mm	m2 izolacji	18,32	42,34

Odpowiedź:

Przedmiar branży sanitarnej, dział „Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej”, uaktualnia się następująco:

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość STARA (Przedmiar)	Ilość (po sprawdzeniu)
10 d.1	KNR 2-15 0601-01	Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 6,35 mm w instalacjach klimatyzacji	m	99,00	133,00
11 d.1	KNR 2-15 0601-02	Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 9,52 mm w instalacjach klimatyzacji	m	79,00	79,00
12 d.1	KNR 2-15 0601-03	Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 12,70 mm w instalacjach klimatyzacji	m	159,00	192,00
13 d.1	KNR 2-15 0601-03	Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 15,88 mm w instalacjach klimatyzacji	m	81,00	95,50
14 d.1	KNR 2-15 0601-04	Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 19,05 mm w instalacjach klimatyzacji	m	15,00	16,00
15 d.1	KNR 2-15 0601-05	Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 22,22 mm w instalacjach klimatyzacji	m	37,00	37,00
16 d.1	KNR-W 2-15 0306-06	Rurociągi miedziane w sztandze o śr.zew. 28,58 mm w instalacjach klimatyzacji	m	31,00	31,00
22 d.1	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.6,35 mm otulinami K-Flex gr.13 mm	m	99,00	133,00
23 d.1	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.9,52 mm otulinami K-Flex gr.13 mm	m	79,00	79,00
24 d.1	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.12,70 mm otulinami K-Flex gr.13 mm	m	159,00	192,00
25 d.1	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.15,88 mm otulinami K-Flex gr.13 mm	m	81,00	95,50
26 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.19,05 mm otulinami K-Flex gr.19 mm	m	15,00	16,00
27 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.22,22 mm otulinami K-Flex gr.19 mm	m	37,00	37,00
28 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.28,58 mm otulinami K-Flex gr.19 mm	m	31,00	31,00
30 d.1	KNR-W 2-16 0602-01	Płaszcz ochronne z blachy aluminiowej -rurociągi na dachu	m2	7,00	11,75
31 d.1	KNR-W 2-15 0112-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych - odprowadzenie skroplin	m	10,00	28,00

33 d.1	KNR-W 2-15 0112- 02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	98,00	98,00
117 d.2	KNR 9-16 0212-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT gr. 20 mm; średnica kanałów do 200 mm	m2 izolacji	92,53	92,53
120 d.2	KNR 9-16 0212-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT gr. 50 mm; średnica kanałów do 650 mm	m2 izolacji	18,32	18,32

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia
Główny Specjalista ds. Planowania
i Zamówień Publicznych